

典型工程经济指标表（钻孔灌注桩）

一、工程概况

工程名称	苏州工业园区某文体中心桩基及基坑围护工程	工程所在地	苏州工业园区
建设单位	苏州工业园区某有限公司	工程类别	二类工程
灌注桩长度	43米(局部27m)	灌注桩截面	Φ700mm
桩身混凝土强度	水下C40	混凝土充盈系数	不小于1.1
工程特征	本项目地下2层，地上10层(局部5层)，总建筑面积约35000m2，基坑面积6990m2，桩基采用Φ700钻孔灌注桩，桩长43m(西侧广场部位27m)。		

二、造价指标

项目名称		金额（元）	建面平米指标（元/m2）	占总造价比例
工程造价		20096450.94	574.18	100.00%
其中	分部分项工程费	17128676.97	489.39	85.23%
	措施项目费	1028808.70	29.39	5.12%
	其它项目费	0.00	0.00	0.00%
	规费	279625.28	7.99	1.39%
	税金	1659339.99	47.41	8.26%

三、分部分项工程费指标

名 称	造价		
	金额（元）	建面平米指标（元/m2）	占总造价比例
桩基工程	20096450.94	574.18	100.00%

四、措施项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	建面平米指标（元/m2）	占总造价比例
现场安全文明施工费	422267. 11	12. 06	2. 10%
夜间施工费	13844. 82	0. 40	0. 07%
冬雨季施工费	31150. 85	0. 89	0. 16%
已完工程及设备保护费	8653. 01	0. 25	0. 04%
临时设施费	363426. 61	10. 38	1. 81%
建筑工人实名制费用	3461. 21	0. 10	0. 02%
苏安码管理增加费	8653. 01	0. 25	0. 04%
大型机械设备进出场及安拆	61783. 06	1. 77	0. 31%
清障费用	50000. 00	1. 43	0. 25%
场地处理费用	20000. 00	0. 57	0. 10%

五、其他项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m2）	占总造价比例
无	无	无	无

六、工料机及主要用料消耗指标

名称	数量	数量/面积	名称	数量	数量/面积
人工（工日）	26041.000	0. 744	电焊条(kg)	32487.010	0. 928
机械费（元）	3114447.400	88. 984	电费(kw • h)	976396.000	27. 897
钢筋（kg）	740285.000	21. 151			
混凝土（m3）	11559.530	0. 330			
汽柴油（kg）	83414.510	2. 383			