

# 典型工程经济指标表（市政工程）

## 一、工程概况

工程名称	吴中区某道路工程	工程所在地	苏州市吴中区
开工时间	2021. 10. 01	竣工时间	2022. 09. 30
造价类型	招标控制价	计价方式	工程量清单计价
计价依据	《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 《江苏省市政工程计价定额》（2014版）	投资性质	国有资金投资
造价(元)	15763142. 63	单位造价(元/m <sup>2</sup> 或m)	22680. 78元/m
工程特征	道路	经一路为城市次干道，双向两车道三块板断面形式，道路红线宽度35.5m，路线起于规划邵辉路，向南延伸，止于兴昂路，全长296.657m；吴港北路为城市支路，双向两车道一块板断面，道路红线宽度24m，路线起于规划支路，向东延伸，止于槐香街，全长398.47m。项目主要建设内容为道路工程、大型土石方工程，均为新建。	
	桥梁		
	雨水		
	污水		
	给水		
	煤气		
	供电		
	通讯		
备注			

说明：（1）造价类型：一般分为招标控制价、中标价、竣工结算价三种类型；  
（2）计价方式：一般分为工程量清单计价、定额计价两种方式；  
（3）计价依据：指使用的何种、何版本定额  
（4）投资性质：一般分为国有资金投资或国有资金投资为主（二者简称“国有资金投资”）、非国有资金投资两种性质。

## 二、造价指标

项目名称	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例	
一	分部分项工程费	13423877. 25	19314. 93	85. 16%
其中	人工费	950490. 63	1367. 61	6. 03%
	材料费	9041005. 71	13008. 64	57. 36%
	施工机具使用费	2860206. 91	4115. 41	18. 14%
	企业管理费	371488. 71	534. 52	2. 36%

	利润	200685.30	288.76	1.27%
二	措施项目费	750906.67	1080.44	4.76%
三	其他项目费	0.00	0.00	0.00%
四	规费	286814.83	412.68	1.82%
五	税金	1301543.88	1872.73	8.26%
	合计	15763142.63	22680.78	100.00%

### 三、分部分项工程费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例
土石方工程	5212332.87	7499.76	33.07%
道路工程（基层）	4710511.51	6777.71	29.88%
道路工程（面层）	3501032.87	5037.46	22.21%
桥梁工程			
雨水工程			
污水工程			
给水工程			
煤气工程			
通讯工程			
供电工程			
拆除工程			

### 四、措施项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例
大型机械进退场	24393.57	35.10	0.15%
施工围挡	140000.00	201.44	0.89%
排水、降水	15227.38	21.91	0.10%

### 五、其他项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m <sup>2</sup> 或m）	占总造价比例

### 六、工料机及主要用料消耗指标

名称	数量	数量/长度m	名称	数量	数量/长度 m
人工（工日）	17336.140	24.944	中砂（t）	95.150	0.137
机械费（元）	937979.950	1349.611	石子（t）	1158.670	1.667
钢材（kg）	10261.170	14.764	水泥砖（块）	0.000	0.000
块石（t）	0.000	0.000	沥青砼（t）	2235.740	3.217
水泥（kg）	11444.250	16.467	沥青砼（玄）（t）	1511.890	2.175
砼管（m）	0.000	0.000	HDPE管（m）	0.000	0.000
侧石（m）	4670.520	6.720	M-PP管（m）	0.000	0.000
道板（m <sup>2</sup> ）	4658.930	6.703	PVC管（m）	0.000	0.000
水泥稳定碎石（t）	11546.115	16.613	平石（m）	2688.470	3.868
商品砼（m <sup>3</sup> ）	924.710	1.331	生石灰（t）	3930.390	5.655