

典型工程经济指标表（市政工程）

一、工程概况

工程名称	吴淞江产业园某道路工程	工程所在地	苏州市吴中开发区
开工时间	/	竣工时间	/
造价类型	招标预算价	计价方式	清单计价
计价依据	《江苏省建设工程费用定额》2014年；2014年《江苏省市政工程计价定额》；2014年《江苏省土建筑装饰工程计价定额》	投资性质	国有资金投资
造价(元)	11837478.74	单位造价(元/m)	30051.23
工程特征	道路	机动行道为4cm细粒式沥青混凝土SUP-13+7cm中粒式沥青混凝土SUP-20+36cm水泥稳定碎石+18cm低剂量水泥稳定碎石+80cm8%石灰土路基；人行道为6cm预制混凝土透水砖+3cm中粗砂+15cmC20透水混凝土；水泥搅拌桩路基处理。	
	雨水	雨水管道为D600承插式钢筋混凝土Ⅱ级管、D800承插式钢筋混凝土Ⅱ级管、DN300HDPE双壁波纹管，环刚度8KN/m ² 以上；检查井均为砖砌井。	
	污水	污水管道为DN400UPVC直壁管，环刚度8kpa以上；检查井均为混凝土井。	
	备注	1、工程类别：大型土石方工程；道路工程：三类；排水工程：三类； 2、人工单价执行苏建函价（2021）062号，信息价按2021年7月《苏州工程造价信息》指导价计价，信息价上没有的按照现阶段的市场价计价，价格均以“除税后价格”计入； 3、采用增值税一般计税方式； 4、无暂列金额及暂估价； 5、安全文明施工措施费不计取标化增加费。	

二、造价指标

项目名称	金额（元）	平均指标（元/m ² 或m）	占总造价比例
一 分部分项工程费	9950310.00	25260.36	84.06%
其中	人工费	1262207.86	10.66%
	材料费	6752374.85	57.04%
	施工机具使用费	1572278.06	13.28%
	企业管理费	407549.19	3.44%
	利润	209575.02	1.77%
二 措施项目费	680498.24	1727.55	5.75%

三	其他项目费	0.00	0.00	0.00%
四	规费	229263.99	582.02	1.94%
五	税金	977406.51	2481.29	8.26%
合计		11837478.74	30051.23	100.00%

三、分部分项工程费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例
土石方工程	2126678.71	5398.89	17.97%
道路工程	6893612.33	17500.48	58.24%
雨水工程	603571.33	1532.26	5.10%
污水工程	326447.63	828.74	2.76%

四、措施项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例
土石方工程	310436.78	788.09	2.62%
道路工程	305172.43	774.73	2.58%
雨水工程	41576.54	105.55	0.35%
污水工程	23312.49	59.18	0.20%

五、其他项目费指标

名 称	造 价		
	金额（元）	平均指标（元/m）	占总造价比例
土石方工程	0	0.00	0.00%
道路工程	0	0.00	0.00%
雨水工程	0	0.00	0.00%
污水工程	0	0.00	0.00%

六、工料机及主要用料消耗指标

名称	数量	数量/长度	名称	数量	数量/长度
人工（工日）	12738.130	32.338	中砂（t）	882.72	2.241
机械费（元）	1572278.060	3991.465	石子（t）	899.77	2.284
钢材（kg）	6893.000	17.499	水泥砖（块）	0	0.000
块石（t）	0.000	0.000	沥青砼（t）	12299.44	31.224
水泥（kg）	1798430.720	4565.588	沥青砼(玄)(t)	1121.32	2.847
砼管（m）	447.980	1.137	HDPE管（m）	288.05	0.731
侧石（m）	2246.110	5.702	M-PP管（m）	0	0.000
道板（m ² ）	2953.160	7.497	UPVC管（m）	464.31	1.179
水泥稳定碎石（t）	8818.320	22.387	平石（m）	824.87	2.094
商品砼（m3）	1097.460	2.786	生石灰（t）	1407.17	3.572